Nº	Расцен	Наименование работ и затрат	Е∂. изм.	Норма расх.	Кол-во	Стоим. руб.	Сумма работ руб.	Сумма материа лов руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Потолок ГКЛ						
		Монтаж металлокаркаса для ГК потолков в 1 уровень	M <sup>2</sup>		158,00	650	102 700	
		Зашивка потолка ГК листами(9 мм) в два слоя	M <sup>2</sup>		158,00	350	55 300	
		Монтаж ниш под светильники	М.П		10,00	1 000	10 000	
		Монтаж ниш с подсветкой	М.П		34,50	1 500	51 750	
		*Гипсокартон ГКЛВ 9,5*1200*2500 мм, Кнауф	м2	2,20	383,90	124		47 604
		*ПрофильПП 60*27*3000 мм, Кнауф	шт	3,00	158,00	155		24 490
		*Профиль ПН 27*28*3000 мм, Кнауф	шт	1,20	94,80 16	130		12 324
		Диск отрезной по металу 125 ПП – удлинитель профи	шт	0,1	31,60	80,00p. 10		1 264 316
		ПП — соединитель проф	шт	1,7	268,60	14		3 760
		ПП – соединитель проф	шт	1,7	268,60	14		3 760
		Подвес с зажимами для профилей	шт	4	632,00	18		11 376
		тяга подвеса	шт	1	632,00	8		5 056
		или взамен: подвес прям	шт	1	632,00			0
		винт LN 3,5х9 для соединения профилей	шт	12	1 896,00	1		1 896
		Винт длиной 25 мм (для крепления ГКЛВ)	шт	40	6 320,00	1,30		8 216
		Винт для ГВЛВ и Фанеры 3,9х30	шт	23	3 634,00	1		4 361
		Винт для ГВЛВ и Фанеры 3,9х45	шт	23	230,00	1		276
		Винт для соединения бр	шт	0,7	268,73	1		269
		Анкерный гвоздь для ж/б	шт	2	1 264,00	8		10 112
		Дюбель для крепления ПН	шт	5	568,80	6		3 413
		Бур 6*160	шт.	0,03	55	160,00p.		8 797
		Фанера 12 мм	м2	0,4	4	250		1 000
		лезвия для ГКЛВ	шт	0,1	16	30		474
		Перчатки с двойным обливом	пар	0,05	8	30		237
		*Расходные материалы (по чекам)	к-т		1			3 500
		Стены плитка						
		Грунтовка стен	M <sup>2</sup>		35,45	50	1 773	
		Укладка простой керамической плитки от 200 мм - 400 мм	M <sup>2</sup>		35,45	1 100	38 995	
		Затирка швов шириной до 5 мм	M <sup>2</sup>		35,45	250	8 863	
		Облицовка стен искуственным камнем	M <sup>2</sup>		9,00	1 500 300	13 500	
		Отверстия в плитке Обработка торцов плитки под 45 градусов	ШТ. П.М.		0,00	1 000	0	
		*Грунтовка акриловая "Церезит", 10 кг	KS.	0,25	8,86	55	0	487
		*Клей плиточный мешок 25 кг.	Ke.	8,00	355,60	15		5 334
		*Затирка для швов 5 кг	Ke.	0,60	21,27	130		2 765
		*Расходные материалы (по чекам)	к-т	0,00	1	100		3 500
		Пол плитка						
		Грунтовка пола	M <sup>2</sup>		91,30	50	4 565	
		Керамическая плитка по подготовленной поверхности	M <sup>2</sup>		91,30	1 100	100 430	
		Затирка швов шириной до 5 мм	M <sup>2</sup>		91,30	250	22 825	
		Плинтус ПВХ на клипсах	П.М.		0,00	200	0	
		*Грунтовка акриловая "Церезит", 10 кг	кг.	0,25	22,83	55		1 255
		*Клей плиточный мешок 25 кг.	кг.	12,00	1 095,60	15		16 434
		*Затирка для швов 5 кг	кг.	0,60	54,78	130		7 121
		**Плинтус керамический	П.М.	1,02	0,00	0		0
		*Расходные материалы (по чекам)	к-т		1			3 500
		Потолок шпаклёвка						
		Грунтовка потолка	M <sup>2</sup>		158,00	50	7 900	
		Шпатлёвка ГК потолка (стандарт) под обои или флизелин	M <sup>2</sup>		158,00	260	41 080	
		Шлифовка потолка после шпаклевки под окраску и обои	M <sup>2</sup>		158,00	80	12 640	
		Установка перфорированных уголков *Груштория "Туско и при 10 л	М.П	0.2	112,00	80	8 960	2 555
		*Грунтовка "Тифенгрунд", 10 л *Шпаклевка "Унифлот", 25 кг	л. кг.	0,3 0,45	47,40 71,10	75 80		3 555 5 688
		шпаклевка "Унифлогт", 25 кг *Шпаклевка "Фуген", 25 кг	Ke.	0,43	47,40	68		3 223
		*Серпянка для швов 50 мм	П.М.	1,00	158,00	15		2 370
		*Шпаклевка "Ветонит ЛР+", 25 кг	кг.	1,20	189,60	28		5 309
		*Уголок перфорированный алюминиевый	м.п	1,10	123,20	30		3 696
		*Расходные материалы	П.М.	.,	1			2 000
		Грунтовка потолка	M <sup>2</sup>		175,00	50	8 750	
		Флизелин(стеклохолст) на потолках для прочности швов	M <sup>2</sup>		158,00	200	31 600	
		Шпаклевка потолка (Шитрок под покраску)	M <sup>2</sup>		158,00	200	31 600	
		Шлифовка потолка после шпаклевки под окраску и обои	M <sup>2</sup>		158,00	80	12 640	
		Шпаклевка, оклейка флизилином перепадов потолков, ниш подсветки				550	29 700	
			М.П		54,00		29 700	
		*Грунтовка "Тифенгрунд", 10 л	Л.	0,30	52,50	75		3 938

	*Шпаклевка "Шитрок", 28 кг	кг.	0,90	142,20	44		6 257
	*Флизелин малярный 25 кв м	M <sup>2</sup>	1,10	173,80	72		12 514
	*Клей для стеклохолста Оскар 12 кг	кг	0,30	47,40	63		2 986
	*Расходные материалы	П.М.		1			2 000
	Малярные работы						
	Перфоуголки для усиления углов стен	П.М.		98,00	70	6 860	
	Грунтовка стен	M <sup>2</sup>		385,20	50	19 260	
	Шпаклевка стен (стандарт)	M <sup>2</sup>		385,20	260	100 152	
	Шлифовка стен после шпаклевки под окраску и обои	M <sup>2</sup>		385,20	80	30 816	
	*Перфоуголки	П.М.	1,30	500,76	11		5 508
	*Грунтовка "Тифенгрунд", 10 л	Л.	0,25	96,30	75		7 223
	*Шпаклевка "Ветонит ЛР+", 25 ка	кг.	2,00	770,40	28	<u> </u>	21 571
	*Шпаклевка "Кнауф старт", 25 ка	кг.	1,00	385,20	10		3 852
	Грунтовка откосов	П.М.		94,00	50	4 700	
	Шпаклевка, флизелин и покраска откосов, простенков, балок	П.М.		94,00	550	51 700	
	*Грунтовка "Тифенгрунд", 10 л	Л.	0,15	14,10	75		1 058
	*Шпаклевка "Шитрок", 28 кг	кг.	2,20	206,80	44		9 099
	Грунтовка потолка	M <sup>2</sup>		158,00	50	7 900	
	Покраска потолка	M <sup>2</sup>		158,00	250	39 500	
	Покраска перепадов потолков, ниш подсветки	М.П		54,00	200	10 800	
	*Грунтовка "Тифенгрунд", 10 л	Л.	0,15	23,70	75		1 778
	*Расходный материал, скотч, валики, кисти (по чекам)	к-т		1			2 000
	Грунтовка стен	M <sup>2</sup>		385,20	50	19 260	
	Флизелин(стеклохолст) на стены под покраску	M <sup>2</sup>		385,20	200	77 040	
	Шпаклевка стен (Шитрок под покраску)	M <sup>2</sup>		385,20	200	77 040	
	Шлифовка стен после шпаклевки под окраску и обои	M <sup>2</sup>		385,20	80	30 816	
	*Грунтовка "Тифенгрунд", 10 л	Л.	0,15	57,78	75		4 334
	*Шпаклевка "Шитрок", 28 ка	кг.	0,90	346,68	44	1	15 254
	*Флизелин малярный 25 кв м	M <sup>2</sup>	1,10	423,72	72		30 508
	*Клей для стеклохолста Оскар 12 ка	кг	0,30	115,56	63		7 280
	*Расходные материалы	П.М.		1			3 500
	Грунтовка стен	M <sup>2</sup>		324,20	50	16 210	
	Покраска стен	M <sup>2</sup>		324,20	250	81 050	
	*Грунтовка "Тифенгрунд", 10 л	Л.	0,15	48,63	75		3 647
	*Расходный материал, скотч, валики, кисти (по чекам)	к-т		1			5 000
	Пол паркет плавающим способом						
	Грунтовка пола	M <sup>2</sup>		71,20	100	7 120	
	Наливные самовыравнивающиеся полы	M <sup>2</sup>		71,20	260	18 512	
	Устройство шумоизоляции тонкослойным рулонным материалом	M <sup>2</sup>		71,20	80	5 696	
	Доска паркетная	M <sup>2</sup>		71,20	600	42 720	
	Плинтус ПВХ на клипсах	П.М.		0,00	250	0	
	*Грунтовка "Церизит СТ17", 10 л	Л.	0,25	17,80	55		979
<u> </u>	Пол наливной Основит Скорлайн FK45R 20 кг (2-4 см)	ĸe.	4,60	327,52	20	1	6 550
	*Подложка пробковая (рулон 10 м2).	M <sup>2</sup>	1,01	71,91	180	1	12 944
	I IOOJIOXKA IIDOOKOBAX (DVIICH TO MZ). I		,	,		+	+
		M <sup>2</sup>	1.04	74.05	0		0
	**Доска паркетная	М <sup>2</sup> П.М.	1,04 1.02	74,05 0.00	0	-	0
		м² п.м. шт	1,04 1,02	74,05 0,00 0,00	0 0		0 0

Итого стоимость работ:

Накладные расходы 3%:

Итого стоимость материалов:

Транспортнозаготовительные расходы 10%:

1 242 722

37 282

393 518 39 352

1 280 004 432 870

Общая сметная стоимость работ и материалов по 1 этажу: